

Financial Offer: Rehabilitation Works of the Roads in Roj Camp						
العرض المالي: أعمال إعادة تأهيل الطرق في مخيم روج						
Item Line	Description of the Item	وصف العنصر	Unit الوحدة	Qty الكمية	Unit Price السعر الإفرادي	Total Cost (USD) السعر الإجمالي
	Civil works	الأعمال المدنية				
1	Earthwork Excavations: Provide manpower, and excavators (Loader, Bobcat, Truck) to perform earthwork excavations with transporting excavated material to a designated disposal area as directed by the camp administration and in coordination with the site engineer.	أعمال الحفر الترابية: توفير العمالة والمعدات اللازمة (تريكاتس، بوب كات، قلاب) لتنفيذ أعمال الحفر مع نقل التربة والمخلفات إلى موقع الطرح المحدد من قبل إدارة المخيم وبالتنسيق مع المهندس المشرف.	m ³	300.00		
2	Regrading of existing roads inside the camp: Regrading of existing camp roads using a grader to correct surface irregularities and exposed gravel, including redistribution of existing crushed stone material, water spraying, and compaction with a roller to achieve a smooth, even, and properly compacted surface. No supply of new materials is included. Compaction adequacy shall be verified through spot compaction tests (8-10 spot checks), as directed by the supervising engineer, at the contractor's cost.	إعادة تسوية الطرق القائمة داخل المخيم: إعادة تسوية الطرق القائمة داخل المخيم باستخدام الجريدور لمعالجة عدم استواء السطح وظهور الحصى، بما يشمل إعادة توزيع مواد الحجر المكسر القائمة، ورش المياه، والدمك باستخدام الرول للحصول على سطح مستو، أملس، ومضغوط بشكل مناسب. لا يشمل العمل توريد أي مواد جديدة. يتم التحقق من كفاية الدمك من خلال إجراء اختبارات دمك كنقاط فحص (10 Spot Checks to 8) حسب توجيهات المهندس المشرف، وعلى نفقة المقاول.	m ²	14500.00		
3	Crushed stone: Supply and laying a layer of 10 cm from the Crushed stones with compacting, the price included watering, compacting roller compactor, leveling by the grader, and any other necessary needs for work. A minimum compaction shall be 95% of the maximum dry density. One compaction test shall be conducted for every 500 m ² , at the contractor's cost.	حجر مكسر: توريد و فرد طبقة بسماكة 10 سم من الحجر المكسر مع الدمك، السعر يشمل الترطيب، الدمك بواسطة الأسطوانة الضاغطة، التسوية بواسطة الجريدور، وأي احتياجات أخرى ضرورية للعمل. يجب تحقيق نسبة دمك لا تقل عن 95% من الكثافة العظمى، ويتم إجراء اختبار الدمك بمعدل اختبار واحد لكل 500 م ² من الأعمال المنفذة، ويكون ذلك على نفقة المقاول.	m ³	1100.00		
Total Estimated Cost IN USD						

NOTE:

1. Our organization is not bound to buy the whole quantity mentioned in the Financial Offer.
2. Our organization is not bound to contract with one company and can split the award between one or more companies.
3. The work must delivered to Roj Camp, Syria, as per the instruction of Our Organization's Supervisor.
4. The offered Price includes transportation, loading & unloading, and any other cost to deliver and Implementation of the work to Roj Camp, Syria.
5. The company must submit approved site visit form and to be added to bid documents.
6. The company must specify at least one qualified site-civil engineer and survey team for the project
7. Cleaning the site after completing all implemented activities and removing the debris to the outside of the project site and to the location identified by the local authority. There should be approval for the identified location.
8. Samples for any item lines in the Financial Offer may be requested before awarding the contract

ملاحظة:

1. منظمنا ليست ملزمة بشراء الكمية الكاملة المذكورة في جدول الكميات.
2. المنظمة ليست ملزمة بان تتعاقد مع شركة واحدة، ويمكن تجزئة العطاء بين أكثر من شركة.
3. يتم التسليم للخدمات المذكورة اعلاه الى مخيم روج، سوريا وحسب الخطة المقدمة من قبل مشرف المشروع للمنظمة .
4. الأسعار المقدمة تشمل جميع المصاريف من النقل و التحميل و التسليم والتنفيذ الى مخيم روج، سوريا.
5. يجب على الشركة تقديم استمارة زيارة الموقع موقعة و معتمدة من قبل المهندس المشرف للمنظمة و يجب ارفاقها مع مستندات العطاء المقدم.
6. يجب على الشركة تحديد ما لا يقل عن مهندس مدني موقعي مؤهل واحد على الأقل وفريق مسح هندسي للمشروع..
7. تنظيف الموقع بعد إكمال جميع الأنشطة المنفذة وإزالة الأنقاض إلى خارج موقع المشروع (خارج المخيم) ونقلها إلى الموقع المحدد من قبل السلطات المحلية. يجب أن يكون هناك موافقة على الموقع المحدد.
8. قد يتم طلب عينات لأي بنود مدرجة في العرض المالي قبل ترسية العقد

Name of Signatory: _____

Title of Signatory: _____

Name of Bidder: _____

Signature & stamp:

Date of Signing: _____